



MILLANES CONSTRUCTION

DATOS

OBRA: "REHABILITACION PARQUE RUBEN DOMINGUEZ"

CONTRATISTA: HECTOR MILLANES

FECHA: 10/30/23

UBICACIÓN: Guaymas 1557, Ampliación Segunda Secc, San Felipe,
21850 San Felipe, B.C.

HOJA 1/1

CLAVE	DESCRIPCION (CONCEPTO/PARTIDA)	UNIDAD	CANTIDAD	COSTOS	
				PRECIO UNITARIO	IMPORTE
REHABILITACION DE BAÑOS					
A					
1.1	Demolicion de techo incluye: limpieza, acarreo de escombros al basurero municipal, y herramienta para su correcta ejecucion	M2	22	\$ 150.00	\$ 3,300.00
1.2	Limpieza del area de baños incluye: acarreo de la misma, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M2	22	\$ 130.00	\$ 2,860.00
1.3	Techo en de lamina galvanizada de 12 pies, losa a base de barrotes de 2x6 pulgadas para recibir lamina galvanizada con volado de 1 pie en ambos sentidos de caída incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M2	22	\$ 2,900.00	\$ 63,800.00
1.4	instalacion cielo de durock incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	22	\$ 700.00	\$ 15,400.00
1.5	Aplicacion de base para pintura y pintura vinil acrilica incluye: materiales, herramientas mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M2	155	\$ 140.00	\$ 21,700.00
1.6	Fabricacion e instalacion de puerta de acero con cerrojo de seguridad medida estandar incluye: materiales, herramientas mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	2	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00
1.7	Instalacion de sanitarios completos con deposito de agua, mangueras, llaves de angulo, tapaderas, asientos, anclas, bases anillos de ceras. Incluye materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion e instalacion.	PZA	5	\$ 2,400.00	\$ 12,000.00
1.8	Instalacion de migtitorio con fluxometro manual como incluye materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion e instalacion.	PZA	1	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00

1.9	Instalacion de lavamanos con llaves mexcadoras, mangueras, llaves de angulo incluir: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion e instalacion.	PZA	4	\$	1,100.00	\$	4,400.00
2.0	Instalacion de loseta en base muro de concreto existentes de base de lavamanos incluir: loseta, materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	14	\$	510.00	\$	7,140.00
2.1	Rehabilitacion de puertas de metal de baño exteriores, con pintura 2 manos, reparacion y aplicacion de soldadura si se requiere incluir: mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	5	\$	1,100.00	\$	5,500.00
2.2	Aplicacion de pintura trafico color gris sobre piso incluir: pintura, materiales herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	22	\$	150.00	\$	3,300.00
B	INSTALACION ELECTRICA						
1.1	Instalacion de cable cal. 10 al interior en canalizacion galvanizada incluye materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	35	\$	315.00	\$	11,025.00
1.2	Instalacion de tablero electrico de 4 circuitos de 60 amp. Incluye: materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1	\$	2,800.00	\$	2,800.00
1.3	Instalacion de lamparas tipo reflector en exterior led de 200 amp. Incluye: materiales, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	2	\$	2,150.00	\$	4,300.00
1.4	Instalacion de lamparas en interior tipo tubo led de 20 amp. Incluye materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4	\$	800.00	\$	3,200.00
C	REHABILITACION DE CANCHA BASQUEK BOL						
1.1	Instalacion de poste tipo arbotante de metal de 8 metros con base de cemento FC 250kg/cm ² alombrado pintado color gris incluye: materiales mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4	\$	10,000.00	\$	40,000.00
1.2	Instalacion de lamparas de 400w tipo led incluir: materiales lamparas led, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	4	\$	4,300.00	\$	17,200.00

1.3	Instalación de cable neutramel de 2-1 cal 6 rematado a poste existente incluye cable, materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	50	\$	212.00	\$	10,600.00
1.4	Firme de concreto de 10 cm de espesor con malla 6-6/10-10 y concreto FC 200 kg/cm ² , en acabado fino incluye: mano de obra, materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	247	\$	950.00	\$	234,650.00
1.5	Aplicación de pintura tipo trafico color gris en superficie de cancha de basket bol incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	551	\$	150.00	\$	82,650.00
1.6	Aplicación de pintura esmalte alquídico en líneas de cancha de basquetbol de 5 cm de ancho dimensiones según (FIBA) Federación Internacional de Baloncesto incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	395	\$	20.00	\$	7,900.00
1.7	Fabricación e instalación y pintado de bases para tableros, tableros con concreto FC 200kg/cm ² con sifón tornillo de 3/4 de pulgada con sus tuercas y gusas planas y presión para la sujeción de tubo de cedula 40 con su base soldada para la instalación de tableros de tipaly 3/4 con hano, con refuerzo en la sujeción de este con placa de 1/2 para basquetbol con dimensiones según (FIBA) Federación Internacional de Baloncesto (completos) incluye: materiales, , mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2	\$	12,000.00	\$	24,000.00
D REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL							
1.1	Relevo de malla de cerco perimetral, con postes existente con traslado al departamento de obras y servicios públicos del municipio de san Felipe incluye: materiales, traslado, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	216	\$	45.00	\$	9,720.00
1.2	Instalación de tubo galvanizado 2 3/8" c-18 x 24" Inacado en concreto de FC 200kg/cm ² con barras de tensión y tapón ccahuicha incluye: materiales, mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZ	16	\$	560.00	\$	8,960.00
1.3	Instalación de tubo galvanizado 1 7/8" c-18 x 24" Inacados en concreto de FC 200kg/cm ² incluye: materiales mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZ	68	\$	470.00	\$	31,960.00
	Instalación de malla ciclónica 1.25 x 6" x 15 metros incluye materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	216	\$	210.00	\$	45,360.00

E		REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN ARENA							
1.1	Preparacion de estructura existente para la aplicacion de pintura por medios manuales y herramientas mecanicas incluye: mano de obra materiales, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1	\$	4,250.00	\$	4,250.00		4,250.00
1.2	Aplicacion de pintura p2 manos de primer y 2 anticorrosivo en estructura existente, color por definir por la supervision incluye: materiales, mano de obra , herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1	\$	17,000.00	\$	17,000.00		17,000.00
1.3	Instalacion de triplay de 8 x4' de 3/4" de espesor, en la delimitacion perimetral de la cancha de futbol sobre estructura metalica existente incluye: herramientas materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	242	\$	470.00	\$	113,740.00		113,740.00
1.4	Aplicacion de pintura de p2 primer y 2 de pintura vinilica color por definir por la supervision, en triplay de 8 x 4' de 3/4 de espesor instalados perimetralmente en cancha de futbol por medios manuales o mecanicos incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	484	\$	315.00	\$	152,460.00		152,460.00
1.5	Suministro e instalacion de malla ciclonica dañada en area superior de retencion de balones de cancha de futbol incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M2	28	\$	225.00	\$	6,300.00		6,300.00
F		REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS INFANTILES							
1.1	Rehabilitacion general en modulos de juegos infantiles, consistiendo en pintura, puntos de soldadura donde se requiera reparacion, reparacion de areas de fibra de vidrio donde se requiera incluye: materiales, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	10	\$	2,950.00	\$	29,500.00		29,500.00
1.2	Suministro y colocacion de banda ahulada con alma de acero tipo comercial, en collumpos, con 14 mtros de cadenas sencilla 1 y 2 ganchos tipo "S" de 3/8 para unir cadena con banda.	PZA	4	\$	2,800.00	\$	11,200.00		11,200.00
1.3	Instalacion de estructura metalica para colgado de piñata a 3.5 mtros de altura, base de tubular de 3" ced 40, brazo de 2" ced 40, polea, con cimentacion de .50x0.50x0.80 metros concreto de FC 200kg/cm2, estructura pintada con P2 manos de primer y 2 anticorrosivo, incluye materiales soldadura, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	3	\$	4,875.00	\$	14,625.00		14,625.00
1.4	Reabllizacion general de areas de sombras,consistiendo en pintura, soldadura donde se requiera reparacion incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	3	\$	3,500.00	\$	10,500.00		10,500.00

1.5	suministro e instalacion de mesa de fibra de vidrio de 1.20 x 2.40 mts con 2 bancas una por cada lado de .30 x 2.40 mts pintado coloy por definir por la supervicion, incluye: fijacion herramientas, tornilleria, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	PZA	1	\$	7,850.00	\$	7,850.00
1.6	Rehabilitacion de banca existentes e instalacion de acientos de las mismas de concreto FC 200kg/cm2 pintado 2 manos de pintura esmalte coloy por definir por la supervicion incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	13	\$	2,950.00	\$	38,350.00
1.7	Suministro y colocacion de placa de obra de aluminio con fondo negro de 25 cm de altura x 30 cm de ancho, leyenda proporcionada por la supervicion incluye: materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1	\$	12,000.00	\$	12,000.00
						\$	1,111,500.00

Fecha de terminacion de obra: 31-Dic-2023

IVA AL 16% \$ 177,840.00
TOTAL \$ 1,289,340.00


30 OCT. 2023
MILLANES
 CONSTRUCTION
Hector Cep Millanes
Castro